

Aanvullende Koperkeuzelijst Boezem Oost

Datum
01-03-2019

E-mail
thijmen@vdk.nl

Project

Fase 4 – 12 bedrijfsunits Boezem Oost, Pijnacker

Betreft

Bouwnummer ... / bedrijfsunit type ...

Geachte koper(s),

In deze aanvullende koperskeuzelijst bieden wij u diverse bouwkundige opties aan waarmee u de mogelijkheid heeft uw bedrijfsunit naar wens uit te breiden c.q. te personaliseren. Aangezien deze bouwkundige wijzigingen een langere voorbereidingstijd vragen, moeten deze keuzes tijdig bij ons bekend zijn. De exacte datum zal afhankelijk zijn van de start/bouw en zal aan u tijdig worden doorgegeven.

Uw keuze	Omschrijving meer- of minderwerk	Prijs excl. 21% btw
1.1	Verdiepingsvloer uitbreiden De standaard verdiepingsvloer wordt verlengd tot aan de unitscheidende achterwand. Het betreft een betonnen kanaalplaatverdiepingsvloer die wordt afgewerkt met een zandcementdekvloer van circa 50mm. De verdiepingsvloer heeft een nuttige vloerbelasting van 250 kg/m ² .	
<input type="checkbox"/> 1.1A	Type A	€ 4.250,00
<input type="checkbox"/> 1.1B	Type B	€ 7.500,00
1.2	Verdiepingsvloer laten vervallen De standaard aangebrachte verdiepingsvloer inclusief trap komt te vervallen. De vrije hoogte neemt toe tot 6,6 meter.	
<input type="checkbox"/> 1.2A	Type A	- € 4.700,00
<input type="checkbox"/> 1.2B	Type B	- € 4.700,00
<input type="checkbox"/> 1.2C	Type C	- € 6.500,00
<input type="checkbox"/> 1.2D	Type D	- € 8.000,00

<input type="checkbox"/> 1.3	Glassectie in overheaddeur In de overheaddeur wordt een volglassectie (blank aluminium) aangebracht. Prijs per sectie.	€ 275,00
<input type="checkbox"/> 1.4	Glassectie in entree deur In de entree deur wordt een glassectie aangebracht	€ 250,00
<input type="checkbox"/> 1.5A	Overheaddeur elektrisch bedienbaar** De overheaddeur wordt elektrisch bedienbaar. Ter controle van de werking van de overheaddeur dient een tijdelijke elektriciteitskabel met stekker aanwezig te zijn (400V 3 fase nul + aarde / 16A Cee-form 5-polig).	€ 900,00
<input type="checkbox"/> 1.5B	Afstandsbediening De overheaddeur wordt op afstand bedienbaar, bestaande uit één zender en één ontvanger. Alleen i.c.m. optie 1.5A.	€ 150,00
<input type="checkbox"/> 1.6	Dubbelwandige lichtkoepel 1,0 meter bij 1,0 meter In het dak wordt een dubbelwandige lichtkoepel geplaatst met de afmetingen 1,0 meter bij 1,0 meter. Op een nader te bepalen plaats.	€ 2.000,00
<input type="checkbox"/> 1.7	Dubbelwandige lichtkoepel 1,5 meter bij 1,5 meter In het dak wordt een dubbelwandige lichtkoepel geplaatst met de afmetingen 1,5 meter bij 1,5 meter. Op een nader te bepalen plaats.	€ 2.500,00
<input type="checkbox"/> 1.8	Aanbrengen groepenkast In de standaard meterkast wordt een groepenkast aangebracht. Plaatsing is – indien mogelijk – voor oplevering. De groepenkast is voorzien van: <ul style="list-style-type: none"> - Enkele hoofdschakelaar en 2 stuks aardlekschakelaars; - 6 stuks eindgroepen 1 fase; - 1 stuks eindgroep 3 fase (bijvoorbeeld voor een elektrisch bedienbare overheaddeur); - Twee stuks wandcontactdozen naast de groepenkast. <i>Levering en installatie door Van Emmerik Elektrotechniek</i>	€ 700,00
<input type="checkbox"/> 1.9	Trapkeuze - rechte steektrap De trap met onder- en bovenkwart wordt gewijzigd in een rechte steektrap.	€ 0,00
<input type="checkbox"/> 1.99	De bedrijfsunit niet uitbreiden c.q. wijzigen De bedrijfsunit wordt niet uitgebreid c.q. gewijzigd met de hierboven genoemde meerwerkopties.	€ 0,00

**

LET OP: in de bedrijfsunit wordt standaard geen groepenkast en elektra aangelegd om de overheaddeur te gebruiken en dus juist af te stellen. Ongeveer twee weken na oplevering wordt één centraal moment ingepland waarbij de leverancier per unit de overheaddeur zal afstellen.

Indien de leverancier - om welke reden dan ook - niet in staat gesteld wordt de deur af te stellen, zullen de extra kosten voor het alsnog afstellen van de deur aan u worden doorberekend.

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Voor akkoord koper(s):

Bouwnummer:

Naam:

Handtekening:

Datum:
